

Mairie de Garidech

Place Charles Latieule - 31380 Garidech

Tél : 05.61.84.25.01- Courriel : contact@mairie-garidech.com

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

CAHIER DES CLAUSES TECHNIQUES PARTICULIERES (CCTP)

Marché passé suivant la procédure adaptée conformément à l'article R.2123-1 du code de la commande publique

Pouvoir adjudicateur exerçant la maîtrise d'ouvrage

Commune de Garidech

Personne responsable du marché représentant le pouvoir adjudicateur

Monsieur le maire de Garidech

Maître d'œuvre :

Axel Letellier Architectes

12 rue des Vases - 31000 Toulouse

05.34.41.10.20 - agence@letellier-architectes.com

Objet :

Marché de travaux

Restauration des décors de la nef de l'église

Saint Jean-Baptiste

ART 1 - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) concerne les travaux de restauration des décors de la nef de l'église Saint Jean-Baptiste. Le CCTP a pour objet de faire connaître le programme général des travaux, de les définir ainsi que leur mode d'exécution.

Concernant la connaissance des lieux l'entrepreneur est réputé s'être rendu sur les lieux où doivent être réalisés les travaux et avoir pris connaissance des conditions pouvant influencer l'exécution, les délais et les prix de l'ouvrage à réaliser. En conséquence il ne pourra donc demander de supplément de prix ou d'allongement des délais.

ART 2 - DEFINITION DE L'OPERATION

Les interventions prévues se décomposent comme suit :

Travaux peinture :

Nettoyage des murs, piliers, voûte, moulurations, nervures formerets

Fixation des décors de ces éléments architecturaux

Purge et raccords de plâtre des murs et soubassements, piliers, voûte, moulurations, nervures formerets

Traitement des trous, lacunes et fissures des murs, piliers, voûte, moulurations, nervures formerets

Restauration – rehaut des fonds colorés des murs et piliers

Restitution des décors des murs, piliers, voûte, mouluration, nervures formerets

Badigeon de la voûte, des piliers, moulurations et nervures formerets

L'entreprise devra établir et présenter un protocole d'intervention pour l'ensemble de ces travaux et faire connaître les actions en réponse aux pathologies observées et la méthodologie préconisée.

Travaux menuiserie :

Restauration des lambris de la nef

Fourniture et pose de tasseaux verticaux puis horizontaux en bois résistant à l'humidité et leur fixation par scellement chimique ou autres avec vis inox

Fourniture et pose de lambris mouluré

Fourniture et pose de corniches moulurées et de plinthes

Ponçage et finitions

ART 3 - QUALITE – PROVENANCE – DESTINATION DES MATERIAUX ET PRODUITS

La provenance des matériaux laissées à la charge de l'entreprise sera soumise à l'agrément du maître d'œuvre. Les matériaux et fournitures devront être de première qualité.

ART 4 – MODALITES D'EXECUTION DES TRAVAUX

L'entrepreneur devra soumettre à l'agrément du maître d'œuvre le programme d'exécution des travaux. Il fera ressortir les méthodes, matériels et effectifs qui seront employés.

Les travaux seront exécutés sous le contrôle scientifique et technique des services de l'état chargés des monuments historiques qui seront informés de l'ouverture du chantier et délivreront, s'il y a lieu, la conformité.

A.....

le.....

L'entrepreneur